



CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 12.809,79
1.1	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN/MES	6,00	R\$ 981,38	R\$ 224,54	R\$ 1.205,92	R\$ 7.235,52
1.2	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	48,00	R\$ 28,84	R\$ 6,60	R\$ 35,44	R\$ 1.701,12
1.3	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	15,00	R\$ 210,13	R\$ 48,08	R\$ 258,21	R\$ 3.873,15
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 60.143,07
2.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,50	R\$ 90,84	R\$ 20,78	R\$ 111,62	R\$ 613,91
2.2	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	44,65	R\$ 35,25	R\$ 8,07	R\$ 43,32	R\$ 1.934,24
2.3	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	5,00	R\$ 25,18	R\$ 5,76	R\$ 30,94	R\$ 154,70
2.4	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	24,20	R\$ 15,10	R\$ 3,45	R\$ 18,55	R\$ 448,91
2.5	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	1,02	R\$ 249,81	R\$ 57,16	R\$ 306,97	R\$ 313,11
2.6	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	331,71	R\$ 13,63	R\$ 3,12	R\$ 16,75	R\$ 5.556,14
2.7	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	50,70	R\$ 30,76	R\$ 7,04	R\$ 37,80	R\$ 1.916,46
2.8	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	3,60	R\$ 70,49	R\$ 16,13	R\$ 86,62	R\$ 311,83
2.9	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	13,00	R\$ 49,68	R\$ 11,37	R\$ 61,05	R\$ 793,65
2.10	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	6,00	R\$ 8,61	R\$ 1,97	R\$ 10,58	R\$ 63,48
2.11	CDHU	04.11.040	Retirada de complemento sanitário chumbado	UN	4,00	R\$ 16,58	R\$ 3,79	R\$ 20,37	R\$ 81,48
2.12	CDHU	04.08.100	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	4,62	R\$ 22,66	R\$ 5,18	R\$ 27,84	R\$ 128,62
2.13	COMP.	01	RETIRADA DE MESAS, LONGARINAS E ACESSÓRIOS	UN	60,00	R\$ 70,52	R\$ 16,13	R\$ 86,65	R\$ 5.199,00
2.14	COMP.	02	RETIRADA DE PERSIANAS E ACESSÓRIOS	M2	37,80	R\$ 11,36	R\$ 2,60	R\$ 13,96	R\$ 527,69
2.15	COMP.	03	RETIRADA DE CARPETE EM ROLO COLADO NO PISO, INCLUSIVE RESTOS MATERIAIS E COLAS, COM PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE NOVO MATERIAL	M2	91,62	R\$ 79,49	R\$ 18,19	R\$ 97,68	R\$ 8.949,44
2.16	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (considerado 30% da área de paredes externas do prédio principal e muros)	M2	129,87	R\$ 6,81	R\$ 1,56	R\$ 8,37	R\$ 1.087,01
2.17	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	303,04	R\$ 7,01	R\$ 1,60	R\$ 8,61	R\$ 2.609,17
2.18	CDHU	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (prever reaproveitamento das peças)	M	16,60	R\$ 1,51	R\$ 0,35	R\$ 1,86	R\$ 30,88
2.19	CDHU	04.08.080	Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.	M2	26,55	R\$ 6,81	R\$ 1,56	R\$ 8,37	R\$ 222,22



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTES	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
2.20	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	80,00	R\$ 22,33	R\$ 5,11	R\$ 27,44	R\$ 2.195,20
2.21	CDHU	04.18.340	Remoção de condutele	UN	20,00	R\$ 22,24	R\$ 5,09	R\$ 27,33	R\$ 546,60
2.22	CDHU	04.21.060	Remoção de perfilado	M	100,00	R\$ 22,33	R\$ 5,11	R\$ 27,44	R\$ 2.744,00
2.23	CDHU	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	2,00	R\$ 111,66	R\$ 25,55	R\$ 137,21	R\$ 274,42
2.24	CDHU	04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	400,00	R\$ 13,96	R\$ 3,19	R\$ 17,15	R\$ 6.860,00
2.25	CDHU	04.18.120	Remoção de caixa estampada	UN	30,00	R\$ 8,28	R\$ 1,89	R\$ 10,17	R\$ 305,10
2.26	CDHU	04.18.380	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	750,00	R\$ 5,58	R\$ 1,28	R\$ 6,86	R\$ 5.145,00
2.27	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	750,00	R\$ 3,35	R\$ 0,77	R\$ 4,12	R\$ 3.090,00
2.28	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	115,33	R\$ 17,13	R\$ 3,92	R\$ 21,05	R\$ 2.427,70
2.29	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	115,33	R\$ 39,61	R\$ 9,06	R\$ 48,67	R\$ 5.613,11
3	REFORÇO ESTRUTURAL								R\$ 6.141,13
3.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	0,62	R\$ 88,11	R\$ 20,16	R\$ 108,27	R\$ 67,13
3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	46,00	R\$ 10,14	R\$ 2,32	R\$ 12,46	R\$ 573,16
3.3	FDE	02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPa	M3	0,62	R\$ 586,20	R\$ 134,12	R\$ 720,32	R\$ 446,60
3.4	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	124,00	R\$ 28,72	R\$ 6,57	R\$ 35,29	R\$ 4.375,96
3.5	CDHU	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	124,00	R\$ 4,45	R\$ 1,02	R\$ 5,47	R\$ 678,28
4	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIAS (PAREDES EXTERNAS, MUROS EXTERNOS, RAMPA EXTERNA, DIVISA VEREADORES, ESPAÇO TÉC. SOM)								R\$ 35.841,58
4.1	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	3,86	R\$ 88,11	R\$ 20,16	R\$ 108,27	R\$ 417,92
4.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	8,45	R\$ 3,56	R\$ 0,81	R\$ 4,37	R\$ 36,93
4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,42	R\$ 219,03	R\$ 50,11	R\$ 269,14	R\$ 113,04
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	174,00	R\$ 10,14	R\$ 2,32	R\$ 12,46	R\$ 2.168,04
4.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,00	R\$ 110,06	R\$ 25,18	R\$ 135,24	R\$ 1.352,40



CÂMARA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
4.6	FDE	02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,86	R\$ 586,20	R\$ 134,12	R\$ 720,32	R\$ 2.780,45
4.7	CDHU	32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M2	150,55	R\$ 51,56	R\$ 11,80	R\$ 63,36	R\$ 9.538,85
4.8	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,73	R\$ 1.104,59	R\$ 252,73	R\$ 1.357,32	R\$ 2.348,16
4.9	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	14,78	R\$ 76,54	R\$ 17,51	R\$ 94,05	R\$ 1.390,06
4.10	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	171,47	R\$ 7,73	R\$ 1,77	R\$ 9,50	R\$ 1.628,97
4.11	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	13,62	R\$ 24,69	R\$ 5,65	R\$ 30,34	R\$ 413,23
4.12	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	157,85	R\$ 14,60	R\$ 3,34	R\$ 17,94	R\$ 2.831,83
4.13	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	460,89	R\$ 19,11	R\$ 4,37	R\$ 23,48	R\$ 10.821,70
5	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PISOS (RAMPA EXTERNA, ESPAÇO TÉC. SOM, INTERNO PÚBLICO, SANITÁRIOS E COPA)								R\$ 14.532,10
5.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	80,80	R\$ 3,56	R\$ 0,81	R\$ 4,37	R\$ 353,10
5.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,42	R\$ 219,03	R\$ 50,11	R\$ 269,14	R\$ 651,32
5.3	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	6,14	R\$ 1.049,49	R\$ 240,12	R\$ 1.289,61	R\$ 7.918,21
5.4	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,41	R\$ 843,81	R\$ 193,06	R\$ 1.036,87	R\$ 5.609,47
6	ACABAMENTO DE PISOS								R\$ 110.533,97
6.1	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados (acabamento 1 - Arquitetura)	M2	261,08	R\$ 28,59	R\$ 6,54	R\$ 35,13	R\$ 9.171,74
6.2	CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 6,76	R\$ 1,55	R\$ 8,31	R\$ 601,48
6.3	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 9,46	R\$ 2,16	R\$ 11,62	R\$ 841,06
6.4	CDHU	17.40.160	Resina epóxi para piso de granilite (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 51,82	R\$ 11,86	R\$ 63,68	R\$ 4.609,16
6.5	CDHU	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido (acabamento 3 - Arquitetura)	M2	34,61	R\$ 514,01	R\$ 117,61	R\$ 631,62	R\$ 21.860,37
6.6	COMP.	04	CARPETE 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA) - EFECTO BASIC BL EM MANTA 6mm - 3,66 x 30,00 - REF. A SER DEFINIDA ENTRE 807 e 808 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (acabamento 4 - arquitetura)	M2	109,80	R\$ 256,11	R\$ 58,60	R\$ 314,71	R\$ 34.555,16



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFEERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
6.7	COMP.	05	PORCELANATO 120x120cm NAT- REFERÊNCIA SUPERQUADRA CONCRETO - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 5 (piso) e 13 (parede) - arquitetura)	M2	125,00	R\$ 167,58	R\$ 38,34	R\$ 205,92	R\$ 25.740,00
6.8	COMP.	06	RODAPE EM PORCELANATO 120x120cm NAT- REFERÊNCIA SUPERQUADRA CONCRETO - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm	M	120,00	R\$ 34,64	R\$ 7,93	R\$ 42,57	R\$ 5.108,40
6.9	COMP.	07	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 6 (piso) e 7 (parede) - arquitetura)	M2	28,00	R\$ 218,34	R\$ 49,96	R\$ 268,30	R\$ 7.512,40
6.10	COMP.	08	RODAPE EM PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm	M	10,00	R\$ 43,47	R\$ 9,95	R\$ 53,42	R\$ 534,20
7	SOLEIRAS DE GRANITO								R\$ 1.720,91
7.1	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (ver modelo em projeto)	M	7,80	R\$ 179,55	R\$ 41,08	R\$ 220,63	R\$ 1.720,91



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
8	ACABAMENTO DE PAREDES								R\$ 260.019,19
8.1	COMP.	09	REVESTIMENTO ACM PRO 7016 ANTHRACITE GREY (KYNAR 4300 - PINTURA PVDF KYNAR 500 4mm), COM SUBESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO CARBONO, REVESTIDA POR FUNDO ACABAMENTO ANTIOXIDANTE, PERFÍS ALUMÍNIO NATURAL, INCLUSO MATERIAIS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, FITA VHB DFIX BR, PRIMER 3M, SILICONE NEUTRO TOP 490N E ADESIVO ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO INTERNA DAS CHAPAS. INCLUSO LOGO BADY BASSITT (h=1,50m) EM LETRA CAIXA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO POR PINTURA AUTOMOTIVA. ILUMINAÇÃO TRASEIRA (EFEITO NEON) EM LED MODULAR LMI-3528-IP65 BRANCO PURO 120º 12V, TRANSFORMADOR MODELO 12VDC, CONECTOR DE EMENDA, CONECTOR DE TORÇÃO. INCLUSO MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (acabamento 3 - arquitetura)	GLOBAL	1,00	R\$ 107.453,33	R\$ 14.871,54	R\$ 122.324,87	R\$ 122.324,87
8.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo (acabamento 4 - Arquitetura)	M2	267,78	R\$ 37,53	R\$ 8,59	R\$ 46,12	R\$ 12.350,01
8.3	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento (acabamento 5 - Arquitetura)	M2	10,36	R\$ 10,33	R\$ 2,36	R\$ 12,69	R\$ 131,47
8.4	CDHU	15.20.040	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	16,60	R\$ 7,15	R\$ 1,64	R\$ 8,79	R\$ 145,91
8.5	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira (acabamento 5 - Arquitetura)	M2	13,68	R\$ 30,99	R\$ 7,09	R\$ 38,08	R\$ 520,93
8.6	COMP.	10	REVESTIMENTO EM TEXTURA CRISTAL REFERÊNCIA L. ORNAMENTAL CINZA ÁRTICO - DANTECOLOR OU SIMILAR (acabamento 6 - arquitetura)	M2	422,21	R\$ 122,70	R\$ 28,07	R\$ 150,77	R\$ 63.656,60
8.7	COMP.	07	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 6 (piso) e 7 (parede) - arquitetura)	M2	106,03	R\$ 218,34	R\$ 49,96	R\$ 268,30	R\$ 28.447,85
8.8	COMP.	11	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL VIC - 30x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 8 - arquitetura)	M2	26,85	R\$ 282,15	R\$ 64,56	R\$ 346,71	R\$ 9.309,16

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
11	ESQUADRIAS MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E CORRIMÃOS								R\$ 122.298,93
11.1	COMP.	14	FACHADA GLAZING EM 08 MÓDULOS DUPLOS FIXOS COM PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER EM 02 FOLHAS (COMANDO ASSA ABLOY), COMPOSTA POR VIDRO LÂMINADO 8mm PRATA (120 ST 04mm + PVB INCOLOR + INCOLOR 04mm), PINTURA PRETO RAL9005B, INCLUSO FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 92.673,85	R\$ 12.826,06	R\$ 105.499,91	R\$ 105.499,91
11.2	CDHU	23.09.060	Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 1.072,63	R\$ 245,42	R\$ 1.318,05	R\$ 1.318,05
11.3	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	2,52	R\$ 474,61	R\$ 108,59	R\$ 583,20	R\$ 1.469,66
11.4	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 671,25	R\$ 153,58	R\$ 824,83	R\$ 824,83
11.5	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	1,89	R\$ 561,79	R\$ 128,54	R\$ 690,33	R\$ 1.304,72
11.6	CDHU	25.02.221	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M2	4,40	R\$ 861,55	R\$ 197,12	R\$ 1.058,67	R\$ 4.658,15
11.7	COMP.	15	PORTA DE VIDRO LAMINADO, ESP. 10mm, COM PELÍCULA ADESIVA LEITOSA, BATENTE DE ALUMÍNIO, E BORRACHAS DE PROTEÇÃO E TODOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	M2	2,16	R\$ 956,13	R\$ 218,76	R\$ 1.174,89	R\$ 2.537,76
11.8	CDHU	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ	1,00	R\$ 960,00	R\$ 219,65	R\$ 1.179,65	R\$ 1.179,65
11.9	CDHU	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	4,00	R\$ 537,21	R\$ 122,91	R\$ 660,12	R\$ 2.640,48
11.10	CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	2,00	R\$ 352,26	R\$ 80,60	R\$ 432,86	R\$ 865,72
12	ACABAMENTOS ESQUADRIAS NOVAS E EXISTENTES								R\$ 9.063,64
12.1	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	105,96	R\$ 10,33	R\$ 2,36	R\$ 12,69	R\$ 1.344,63
12.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	88,02	R\$ 52,33	R\$ 11,97	R\$ 64,30	R\$ 5.659,69
12.3	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	31,76	R\$ 52,77	R\$ 12,07	R\$ 64,84	R\$ 2.059,32
13	GRANITOS								R\$ 14.975,81
13.1	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	7,26	R\$ 1.040,37	R\$ 238,04	R\$ 1.278,41	R\$ 9.281,26
13.2	CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	3,60	R\$ 1.287,29	R\$ 294,53	R\$ 1.581,82	R\$ 5.694,55
14	LOUCAS E METAIS								R\$ 20.540,83
14.1	CDHU	44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	4,00	R\$ 368,37	R\$ 84,28	R\$ 452,65	R\$ 1.810,60



CÂMARA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
14.2	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 768,22	R\$ 175,77	R\$ 943,99	R\$ 943,99
14.3	COMP.	16	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA QUADRADA 30x30cm BRANCO SLIM, REF. L.31031.17 - DECA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	5,00	R\$ 343,10	R\$ 78,50	R\$ 421,60	R\$ 2.108,00
14.4	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	6,00	R\$ 158,06	R\$ 36,16	R\$ 194,22	R\$ 1.165,32
14.5	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	5,00	R\$ 184,32	R\$ 42,17	R\$ 226,49	R\$ 1.132,45
14.6	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	UN	5,00	R\$ 42,50	R\$ 9,72	R\$ 52,22	R\$ 261,10
14.7	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	5,00	R\$ 32,89	R\$ 7,53	R\$ 40,42	R\$ 202,10
14.8	CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00	R\$ 548,35	R\$ 125,46	R\$ 673,81	R\$ 1.347,62
14.9	CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	1,00	R\$ 496,92	R\$ 113,70	R\$ 610,62	R\$ 610,62
14.10	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$ 68,85	R\$ 15,75	R\$ 84,60	R\$ 423,00
14.11	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00	R\$ 67,08	R\$ 15,35	R\$ 82,43	R\$ 247,29
14.12	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	5,00	R\$ 76,08	R\$ 17,41	R\$ 93,49	R\$ 467,45
14.13	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,20	R\$ 223,95	R\$ 51,24	R\$ 275,19	R\$ 1.981,37
14.14	CDHU	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	UN	1,00	R\$ 463,05	R\$ 105,95	R\$ 569,00	R\$ 569,00
14.15	CDHU	44.06.200	Tanque em aço inoxidável	UN	1,00	R\$ 1.357,67	R\$ 310,63	R\$ 1.668,30	R\$ 1.668,30
14.16	CDHU	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 190,31	R\$ 43,54	R\$ 233,85	R\$ 467,70
14.17	CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	2,00	R\$ 65,03	R\$ 14,88	R\$ 79,91	R\$ 159,82
14.18	CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	2,00	R\$ 206,14	R\$ 47,16	R\$ 253,30	R\$ 506,60
14.19	CDHU	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	3,75	R\$ 969,73	R\$ 221,87	R\$ 1.191,60	R\$ 4.468,50
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 7.500,82
15.1	CDHU	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	R\$ 109,73	R\$ 25,11	R\$ 134,84	R\$ 404,52
	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	6,00	R\$ 40,52	R\$ 9,27	R\$ 49,79	R\$ 298,74
15.2	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$ 49,89	R\$ 11,41	R\$ 61,30	R\$ 1.839,00
15.3	CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	10,00	R\$ 98,57	R\$ 22,55	R\$ 121,12	R\$ 1.211,20
15.4	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	30,00	R\$ 33,91	R\$ 7,76	R\$ 41,67	R\$ 1.250,10



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFEERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
15.5	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	2,00	R\$ 69,56	R\$ 15,92	R\$ 85,48	R\$ 170,96
15.6	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	UN	5,00	R\$ 378,63	R\$ 86,63	R\$ 465,26	R\$ 2.326,30
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA								R\$ 102.019,85
16.1	ELÉTRICA								
16.1.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	45,00	R\$ 17,45	R\$ 3,99	R\$ 21,44	R\$ 964,80
16.1.2	CDHU	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	UN	2,00	R\$ 20,78	R\$ 4,75	R\$ 25,53	R\$ 51,06
16.1.3	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	CJ	41,00	R\$ 42,41	R\$ 9,70	R\$ 52,11	R\$ 2.136,51
16.1.4	CDHU	40.06.060	Condulete metálico de 1´	CJ	3,00	R\$ 50,96	R\$ 11,66	R\$ 62,62	R\$ 187,86
16.1.5	CDHU	40.06.100	Condulete metálico de 1 1/2´	CJ	16,00	R\$ 81,99	R\$ 18,76	R\$ 100,75	R\$ 1.612,00
16.1.6	CDHU	40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	19,00	R\$ 32,66	R\$ 7,47	R\$ 40,13	R\$ 762,47
16.1.7	CDHU	40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	R\$ 34,99	R\$ 8,01	R\$ 43,00	R\$ 43,00
16.1.8	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	12,00	R\$ 33,30	R\$ 7,62	R\$ 40,92	R\$ 491,04
16.1.9	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	2,00	R\$ 33,71	R\$ 7,71	R\$ 41,42	R\$ 82,84
16.1.10	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	8,00	R\$ 29,59	R\$ 6,77	R\$ 36,36	R\$ 290,88
16.1.11	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	45,00	R\$ 30,67	R\$ 7,02	R\$ 37,69	R\$ 1.696,05
16.1.12	CDHU	40.20.240	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	90,00	R\$ 20,42	R\$ 4,67	R\$ 25,09	R\$ 2.258,10
16.1.13	CDHU	40.20.250	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	UN	90,00	R\$ 21,83	R\$ 4,99	R\$ 26,82	R\$ 2.413,80
16.1.14	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios	M	250,00	R\$ 56,01	R\$ 12,82	R\$ 68,83	R\$ 17.207,50
16.1.15	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	460,00	R\$ 19,14	R\$ 4,38	R\$ 23,52	R\$ 10.819,20
16.1.16	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	100,00	R\$ 21,66	R\$ 4,96	R\$ 26,62	R\$ 2.662,00
16.1.17	CDHU	37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 832,66	R\$ 190,51	R\$ 1.023,17	R\$ 1.023,17
16.1.18	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00	R\$ 211,88	R\$ 48,48	R\$ 260,36	R\$ 520,72



CÂMARA MUNICIPAL DE

BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTES	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
16.1.19	CDHU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} . de surto 50 até 80 kA	UN	4,00	R\$ 165,72	R\$ 37,92	R\$ 203,64	R\$ 814,56
16.1.20	CDHU	37.17.100	Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$ 468,02	R\$ 107,08	R\$ 575,10	R\$ 575,10
16.1.21	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	R\$ 28,31	R\$ 6,48	R\$ 34,79	R\$ 695,80
16.1.22	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 168,87	R\$ 38,64	R\$ 207,51	R\$ 207,51
16.1.23	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,00	R\$ 18,06	R\$ 4,13	R\$ 22,19	R\$ 443,80
16.1.24	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	5400,00	R\$ 3,82	R\$ 0,87	R\$ 4,69	R\$ 25.326,00
16.1.25	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1650,00	R\$ 4,65	R\$ 1,06	R\$ 5,71	R\$ 9.421,50
16.1.26	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	R\$ 9,72	R\$ 2,22	R\$ 11,94	R\$ 597,00
16.2	LÓGICA								
16.2.1	CDHU	40.07.020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	UN	4,00	R\$ 20,78	R\$ 4,75	R\$ 25,53	R\$ 102,12
16.2.2	CDHU	40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	R\$ 46,57	R\$ 10,66	R\$ 57,23	R\$ 114,46
16.2.3	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	M	125,00	R\$ 44,81	R\$ 10,25	R\$ 55,06	R\$ 6.882,50
16.2.4	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	M	25,00	R\$ 64,11	R\$ 14,67	R\$ 78,78	R\$ 1.969,50
16.2.5	CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	100,00	R\$ 74,30	R\$ 17,00	R\$ 91,30	R\$ 9.130,00
16.2.6	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	5,00	R\$ 84,15	R\$ 19,25	R\$ 103,40	R\$ 517,00



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFEERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTES	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
17	LUMINOTÉCNICO								R\$ 28.676,80
17.1	COMP.	17	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR REFERÊNCIA LINKED FACE RECUADO TRIPLO DICROICA PAR16 (L) 30cm x (P) 10cm x (A) 3,5cm TERMOPLÁSTICO BRANCO - SAVE ENERGY SE-330.2067 COM 3 LÂMPADAS LED DICROICA PAR16 GU10 36º 4000K 7W BIVOLT - GERMANY BLUMENAU ILUMINAÇÃO 2071014 - INSPIREHOME OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	54,00	R\$ 135,37	R\$ 30,97	R\$ 166,34	R\$ 8.982,36
17.2	COMP.	18	LUMINÁRIA TIPO SPOT ARTICULADO BLOCK P 20x20 / 90081101 / 2X AR70 - PRETO - REFERÊNCIA BELLAITALIA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 694,49	R\$ 158,90	R\$ 853,39	R\$ 1.706,78
17.3	COMP.	19	LUMINÁRIA TIPO PERFÍL DE SOBREPOR PLANO 24V / 8mm 5W 220lm/m - ARCHI - 2770K REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	M	22,40	R\$ 429,38	R\$ 98,24	R\$ 527,62	R\$ 11.818,69
17.4	COMP.	20	LUMINÁRIA TPO PLAFON DE SOBREPOR ECO 18W 1500lm STH21963Q/40 4000K - REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	11,00	R\$ 119,45	R\$ 27,33	R\$ 146,78	R\$ 1.614,58
17.5	COMP.	21	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE FIT 25 ROW 637 LED 2700K - REFERÊNCIA NEWLINE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	1,00	R\$ 1.176,65	R\$ 269,22	R\$ 1.445,87	R\$ 1.445,87
17.6	COMP.	22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR EVO BLACKLIGHT UGR 19 30W 2300lm STH21967/30 - 3000 K - REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 442,55	R\$ 101,26	R\$ 543,81	R\$ 1.087,62
17.7	COMP.	23	LUMINÁRIA SPOT LEYA EMBUTIR 2W BRANCO BIVOLT 3000K 150lms - REFERÊNCIA GAYA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	14,00	R\$ 117,47	R\$ 26,88	R\$ 144,35	R\$ 2.020,90



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFEERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 157.989,46
18.15	COMP.	38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA INCLINADA DE ACESSIBILIDADE PARA ESCADA RETA, PERCURSO ATÉ 3,00 MTS (MONOFÁSICO 220 V), CAPACIDADE DE CARGA 250 KG, VELOCIDADE 2,00 M/ MIN, DUAS PARADAS, CABINE EM PERFIL METÁLICO, PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTE DERRAPANTE E CORRIMÃO, COM ENTRADA E SAÍDA COM CANCELAS, COM PINTURA EM FUNDO PRIMER E TINTA P.U., REFERÊNCIA AGORAELEVADORES OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE - INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA	GLOBAL	1,00	R\$ 89.056,67	R\$ 12.325,44	R\$ 101.382,11	R\$ 101.382,11
18.16	COMP.	39	PERGOLADO METÁLICO COMPOSTO POR TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, 100x150mm, ESP. 2,65mm, COM PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	GLOBAL	1,00	R\$ 8.275,75	R\$ 1.893,49	R\$ 10.169,24	R\$ 10.169,24
18.17	CDHU	24.08.040	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	52,00	R\$ 643,10	R\$ 147,14	R\$ 790,24	R\$ 41.092,48
18.18	COMP.	40	PISO TÁTIL DE ALERTA BOTONS DE INOX, ALTURA DO RELEVO EM 5mm, DIÂMETRO DE 30mm, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, CONFORME NBR 9050/20, EM LOCAL INDICADO EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE	M	16,60	R\$ 240,95	R\$ 55,13	R\$ 296,08	R\$ 4.914,93
18.19	COMP.	41	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE CHÃO EM VINIL - ACESSO CADEIRANTE 120cm x 80cm, FUNDO COR AZUL COM DEMARCAÇÕES EM COR BRANCA - CONFORME NBR 9050/20, EM LOCAL INDICADO EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	R\$ 175,25	R\$ 40,10	R\$ 215,35	R\$ 430,70



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

PLANILHA SINTÉTICA DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO	Prazo execução:	6 meses
OBJETO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - REFORMA OBRA CIVIL	Data:	02/02/2026
BASES:	CDHU 200 (11/2025) / FDE 10-2025 / COTAÇÕES DE MERCADO	BDI:	22,88%
		BDI DIF.:	13,84%

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO ITEM	U N	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			PREÇO TOTAL - R\$
	FONTE	CÓDIGO				MAT+MDO	BDI	R\$	TOTAL GERAL
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$ 5.862,00
19.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	300,00	R\$ 15,90	R\$ 3,64	R\$ 19,54	R\$ 5.862,00
	VALOR TOTAL								R\$ 1.025.548,67

NOTA GERAL: O CRONOGRAMA DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADO EM TRÊS ETAPAS, SENDO:
ETAPA 1: REFORMA DO PLENÁRIO (ÁREA INTERNA);
ETAPA 2: REFORMA DOS SANITÁRIOS, COPA E ÁREA DE DESCANÇO (FUNDO DO PRÉDIO);
ETAPA 3: REFORMA DA ÁREA EXTERNA E FACHADA DO PRÉDIO.

Bady Bassitt - SP, 02/02/2026

GIULIANO LOPES DO AMARAL
ARQUITETO - CAU: A112766-7
CNPJ: 28.025.410/0001-06