

PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N ° 001/2026

PROCESSO N ° 001/2026

Ao Agente de Contratação da Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP

O licitante Petini Construções e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.079.019/0001-99, sediada na Rua São Bento, nº. 274, Térreo, Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, São José do Rio Preto/SP, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ **946.649,17 (novecentos e quarenta e seis mil seiscientos e quarenta e nove reais e dezessete centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São José do Rio Preto, 30 de março de 2026.

Julio Cezar Petini (Sócio Proprietário)

RG: 25.567.878-2 CPF: 189.184.228-57

CREA: 5060907624

PETINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 05.079.019/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Cliente	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT	Data :	30/03/2026
Obra	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT	BDI:	22,88%
Local	RUA CAMILO DE MORAES, 426, CENTRO, BADY BASSITT/SP	BDI DIF.:	13,84%
Mod.	CONCORRÊNCIA 001/2026	Processo n°:	001/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO - R\$			VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
				MAT+MDO	BDI	TOTAL - R\$	
1	CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 11.823,39
1.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN/MES	6,00	R\$ 905,81	R\$ 207,25	R\$ 1.113,06	R\$ 6.678,36
1.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	48,00	R\$ 26,62	R\$ 6,09	R\$ 32,71	R\$ 1.570,08
1.3	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	15,00	R\$ 193,95	R\$ 44,38	R\$ 238,33	R\$ 3.574,95
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 55.515,71
2.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,50	R\$ 83,85	R\$ 19,18	R\$ 103,03	R\$ 566,67
2.2	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	44,65	R\$ 32,54	R\$ 7,45	R\$ 39,99	R\$ 1.785,55
2.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	5,00	R\$ 23,24	R\$ 5,32	R\$ 28,56	R\$ 142,80
2.4	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	24,20	R\$ 13,94	R\$ 3,19	R\$ 17,13	R\$ 414,55
2.5	Demolição manual de concreto simples	M3	1,02	R\$ 230,57	R\$ 52,75	R\$ 283,32	R\$ 288,99
2.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	331,71	R\$ 12,58	R\$ 2,88	R\$ 15,46	R\$ 5.128,24
2.7	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	50,70	R\$ 28,39	R\$ 6,50	R\$ 34,89	R\$ 1.768,92
2.8	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	3,60	R\$ 65,06	R\$ 14,89	R\$ 79,95	R\$ 287,82
2.9	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	13,00	R\$ 45,85	R\$ 10,49	R\$ 56,34	R\$ 732,42
2.10	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	6,00	R\$ 7,95	R\$ 1,82	R\$ 9,77	R\$ 58,62
2.11	Retirada de complemento sanitário chumbado	UN	4,00	R\$ 15,30	R\$ 3,50	R\$ 18,80	R\$ 75,20
2.12	Retirada de armário em madeira ou metal	M2	4,62	R\$ 20,92	R\$ 4,79	R\$ 25,71	R\$ 118,78
2.13	RETIRADA DE MESAS, LONGARINAS E ACESSÓRIOS	UN	60,00	R\$ 65,09	R\$ 14,89	R\$ 79,98	R\$ 4.798,80
2.14	RETIRADA DE PERSIANAS E ACESSÓRIOS	M2	37,80	R\$ 10,49	R\$ 2,40	R\$ 12,89	R\$ 487,24
2.15	RETIRADA DE CARPETE EM ROLO COLADO NO PISO, INCLUSIVE RESTOS MATERIAIS E COLAS, COM PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE NOVO MATERIAL	M2	91,62	R\$ 73,37	R\$ 16,79	R\$ 90,16	R\$ 8.260,46
2.16	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (<i>considerado 30% da área de paredes externas do prédio principal e muros</i>)	M2	129,87	R\$ 6,29	R\$ 1,44	R\$ 7,73	R\$ 1.003,90
2.17	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	303,04	R\$ 6,47	R\$ 1,48	R\$ 7,95	R\$ 2.409,17
2.18	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² (prever reaproveitamento das peças)	M	16,60	R\$ 1,39	R\$ 0,32	R\$ 1,71	R\$ 28,39
2.19	Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc.	M2	26,55	R\$ 6,29	R\$ 1,44	R\$ 7,73	R\$ 205,23
2.20	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	80,00	R\$ 20,61	R\$ 4,72	R\$ 25,33	R\$ 2.026,40
2.21	Remoção de condutele	UN	20,00	R\$ 20,53	R\$ 4,70	R\$ 25,23	R\$ 504,60
2.22	Remoção de perfilado	M	100,00	R\$ 20,61	R\$ 4,72	R\$ 25,33	R\$ 2.533,00
2.23	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	2,00	R\$ 103,06	R\$ 23,58	R\$ 126,64	R\$ 253,28

2.24	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	400,00	R\$ 12,89	R\$ 2,95	R\$ 15,84	R\$ 6.336,00
2.25	Remoção de caixa estampada	UN	30,00	R\$ 7,64	R\$ 1,75	R\$ 9,39	R\$ 281,70
2.26	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	M	750,00	R\$ 5,15	R\$ 1,18	R\$ 6,33	R\$ 4.747,50
2.27	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	750,00	R\$ 3,09	R\$ 0,71	R\$ 3,80	R\$ 2.850,00
2.28	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	115,33	R\$ 15,81	R\$ 3,62	R\$ 19,43	R\$ 2.240,86
2.29	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	115,33	R\$ 36,56	R\$ 8,36	R\$ 44,92	R\$ 5.180,62
3	REFORÇO ESTRUTURAL						R\$ 5.669,29
3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5m	M3	0,62	R\$ 81,33	R\$ 18,61	R\$ 99,94	R\$ 61,96
3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	46,00	R\$ 9,36	R\$ 2,14	R\$ 11,50	R\$ 529,00
3.3	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPa	M3	0,62	R\$ 541,06	R\$ 123,79	R\$ 664,85	R\$ 412,21
3.4	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	124,00	R\$ 26,51	R\$ 6,07	R\$ 32,58	R\$ 4.039,92
3.5	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	124,00	R\$ 4,11	R\$ 0,94	R\$ 5,05	R\$ 626,20
4	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIAS (PAREDES EXTERNAS, MUROS EXTERNOS, RAMPA EXTERNA, DIVISA VEREADORES, ESPAÇO TÉC. SOM)						R\$ 33.083,97
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	M3	3,86	R\$ 81,33	R\$ 18,61	R\$ 99,94	R\$ 385,77
4.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	8,45	R\$ 3,29	R\$ 0,75	R\$ 4,04	R\$ 34,14
4.3	Lastro de pedra britada	M3	0,42	R\$ 202,16	R\$ 46,25	R\$ 248,41	R\$ 104,33
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	174,00	R\$ 9,36	R\$ 2,14	R\$ 11,50	R\$ 2.001,00
4.5	Forma em madeira comum para fundação	M2	10,00	R\$ 101,59	R\$ 23,24	R\$ 124,83	R\$ 1.248,30
4.6	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPa	M3	3,86	R\$ 541,06	R\$ 123,79	R\$ 664,85	R\$ 2.566,32
4.7	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M2	150,55	R\$ 47,59	R\$ 10,89	R\$ 58,48	R\$ 8.804,16
4.8	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,73	R\$ 1.019,54	R\$ 233,27	R\$ 1.252,81	R\$ 2.167,36
4.9	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	14,78	R\$ 70,65	R\$ 16,16	R\$ 86,81	R\$ 1.283,05
4.10	Chapisco	M2	171,47	R\$ 7,13	R\$ 1,63	R\$ 8,76	R\$ 1.502,08
4.11	Emboço comum	M2	13,62	R\$ 22,79	R\$ 5,21	R\$ 28,00	R\$ 381,36
4.12	Reboco	M2	157,85	R\$ 13,48	R\$ 3,08	R\$ 16,56	R\$ 2.614,00
4.13	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	460,89	R\$ 17,64	R\$ 4,04	R\$ 21,68	R\$ 9.992,10
5	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PISOS (RAMPA EXTERNA, ESPAÇO TÉC. SOM, INTERNO PÚBLICO, SANITÁRIOS E COPA)						R\$ 13.413,67
5.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	80,80	R\$ 3,29	R\$ 0,75	R\$ 4,04	R\$ 326,43
5.2	Lastro de pedra britada	M3	2,42	R\$ 202,16	R\$ 46,25	R\$ 248,41	R\$ 601,15
5.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	6,14	R\$ 968,68	R\$ 221,63	R\$ 1.190,31	R\$ 7.308,50
5.4	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,41	R\$ 778,84	R\$ 178,20	R\$ 957,04	R\$ 5.177,59
6	ACABAMENTO DE PISOS						R\$ 102.023,29
6.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados (acabamento 1 - Arquitetura)	M2	261,08	R\$ 26,39	R\$ 6,04	R\$ 32,43	R\$ 8.466,82
6.2	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 6,24	R\$ 1,43	R\$ 7,67	R\$ 555,15
6.3	Limpeza complementar com hidrojateamento (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 8,73	R\$ 2,00	R\$ 10,73	R\$ 776,64
6.4	Resina epóxi para piso de granilite (acabamento 2 - Arquitetura)	M2	72,38	R\$ 47,83	R\$ 10,94	R\$ 58,77	R\$ 4.253,77
6.5	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido (acabamento 3 - Arquitetura)	M2	34,61	R\$ 474,43	R\$ 108,55	R\$ 582,98	R\$ 20.176,94
6.6	CARPETE 100% SDN - SOLUTION DYED NYLON (PA) - EFECTO BASIC BL EM MANTA 6mm - 3,66 x 30,00 - REF. A SER DEFINIDA ENTRE 807 e 808 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (acabamento 4 - arquitetura)	M2	109,80	R\$ 236,39	R\$ 54,09	R\$ 290,48	R\$ 31.894,70

6.7	PORCELANATO 120x120cm NAT- REFERÊNCIA SUPERQUADRA CONCRETO - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 5 (piso) e 13 (parede) - arquitetura)	M2	125,00	R\$ 154,68	R\$ 35,39	R\$ 190,07	R\$ 23.758,75
6.8	RODAPÉ EM PORCELANATO 120x120cm NAT- REFERÊNCIA SUPERQUADRA CONCRETO - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm	M	120,00	R\$ 31,97	R\$ 7,31	R\$ 39,28	R\$ 4.713,60
6.9	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 6 (piso) e 7 (parede) - arquitetura)	M2	28,00	R\$ 201,53	R\$ 46,11	R\$ 247,64	R\$ 6.933,92
6.10	RODAPÉ EM PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm	M	10,00	R\$ 40,12	R\$ 9,18	R\$ 49,30	R\$ 493,00
7	SOLEIRAS DE GRANITO						R\$ 1.588,39
7.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (<i>ver modelo em projeto</i>)	M	7,80	R\$ 165,72	R\$ 37,92	R\$ 203,64	R\$ 1.588,39
8	ACABAMENTO DE PAREDES						R\$ 239.996,75
8.1	REVESTIMENTO ACM PRO 7016 ANTHRACITE GREY (KYNAR 4300 - PINTURA PVDF KYNAR 500 4mm), COM SUBESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO CARBONO, REVESTIDA POR FUNDO ACABAMENTO ANTIOXIDANTE, PERFÍS ALUMÍNIO NATURAL, INCLUSO MATERIAIS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, FITA VHB DFIX BR, PRIMER 3M, SILICONE NEUTRO TOP 490N E ADESIVO ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO INTERNA DAS CHAPAS. INCLUSO LOGO BADDY BASSITT (h=1,50m) EM LETRA CAIXA, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO POR PINTURA AUTOMOTIVA. ILUMINAÇÃO TRASEIRA (EFEITO NEON) EM LED MODULAR LMI-3528-IP65 BRANCO PURO 120° 12V, TRANSFORMADOR MODELO 12VDC, CONECTOR DE EMENDA, CONECTOR DE TORÇÃO. INCLUSO MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (acabamento 3 - arquitetura)	GLOBAL	1,00	R\$ 99.179,42	R\$ 13.726,43	R\$ 112.905,85	R\$ 112.905,85
8.2	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo (acabamento 4 - Arquitetura)	M2	267,78	R\$ 34,64	R\$ 7,93	R\$ 42,57	R\$ 11.399,39
8.3	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento (acabamento 5 - Arquitetura)	M2	10,36	R\$ 9,53	R\$ 2,18	R\$ 11,71	R\$ 121,32
8.4	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	16,60	R\$ 6,60	R\$ 1,51	R\$ 8,11	R\$ 134,63
8.5	Verniz em superfície de madeira (acabamento 5 - Arquitetura)	M2	13,68	R\$ 28,60	R\$ 6,54	R\$ 35,14	R\$ 480,72
8.6	REVESTIMENTO EM TEXTURA CRISTAL REFERÊNCIA L. ORNAMENTAL CINZA ÁRTICO DANTECOLOR OU SIMILAR (acabamento 6 - arquitetura)	M2	422,21	R\$ 113,25	R\$ 25,91	R\$ 139,16	R\$ 58.754,74
8.7	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL NAT - 90x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 6 (piso) e 7 (parede) - arquitetura)	M2	106,03	R\$ 201,53	R\$ 46,11	R\$ 247,64	R\$ 26.257,27
8.8	PORCELANATO REF. MS. BARCELONA CRISTAL VIC - 30x90cm - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 8 - arquitetura)	M2	26,85	R\$ 260,42	R\$ 59,58	R\$ 320,00	R\$ 8.592,00
8.9	PORCELANATO REF. REVESTIMENTO PEPPY SLIM BLACK 15,5x15,5cm PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 9 - arquitetura)	M2	13,58	R\$ 313,98	R\$ 71,84	R\$ 385,82	R\$ 5.239,44
8.10	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo (acabamento 10 - Arquitetura)	M2	18,43	R\$ 34,64	R\$ 7,93	R\$ 42,57	R\$ 784,57

8.11	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo (acabamento 11 - Arquitetura)	M2	22,25	R\$ 34,64	R\$ 7,93	R\$ 42,57	R\$ 947,18
8.12	REVESTIMENTO EM TEXTURA CRISTAL REFERÊNCIA L. CRISTAL NOBRE BRILHANTE CINZA VIEIRA - DANTECOLOR OU SIMILAR (acabamento 12 - arquitetura)	M2	99,74	R\$ 103,54	R\$ 23,69	R\$ 127,23	R\$ 12.689,92
8.13	PORCELANATO 120x120cm NAT- REFERÊNCIA SUPERQUADRA CONCRETO - PORTOBELLO OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM REJUNTE FLEXÍVEL COM JUNTA DE 1mm (acabamento 5 (piso) e 13 (parede) - arquitetura)	M2	8,89	R\$ 154,68	R\$ 35,39	R\$ 190,07	R\$ 1.689,72
9	ACABAMENTO DE TETOS						R\$ 45.635,36
9.1	Massa corrida a base de PVA (acabamento 1, 2, 3 e 4 - arquitetura)	M2	282,68	R\$ 15,20	R\$ 3,48	R\$ 18,68	R\$ 5.280,46
9.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo (acabamento 1, 2, 3 e 4 - arquitetura)	M2	282,68	R\$ 29,48	R\$ 6,75	R\$ 36,23	R\$ 10.241,50
9.3	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo (acabamento 3 e 4)	M2	207,65	R\$ 118,02	R\$ 27,00	R\$ 145,02	R\$ 30.113,40
10	DIVISÓRIAS						R\$ 5.015,77
10.1	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU	M2	13,20	R\$ 270,96	R\$ 62,00	R\$ 332,96	R\$ 4.395,07
10.2	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm	M2	2,88	R\$ 175,39	R\$ 40,13	R\$ 215,52	R\$ 620,70
11	ESQUADRIAS MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E CORRIMÃOS						R\$ 112.881,93
11.1	FACHADA GLAZING EM 08 MÓDULOS DUPLOS FIXOS COM PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER EM 02 FOLHAS (COMANDO ASSA ABLOY), COMPOSTA POR VIDRO LÂMINADO 8mm PRATA (120 ST 04mm + PVB INCOLOR + INCOLOR 04mm), PINTURA PRETO RAL9005B, INCLUSO FABRICAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 85.537,96	R\$ 11.838,45	R\$ 97.376,41	R\$ 97.376,41
11.2	Porta lisa com batente madeira - 120 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 990,04	R\$ 226,52	R\$ 1.216,56	R\$ 1.216,56
11.3	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	2,52	R\$ 438,07	R\$ 100,23	R\$ 538,30	R\$ 1.356,52
11.4	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 619,56	R\$ 141,76	R\$ 761,32	R\$ 761,32
11.5	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	1,89	R\$ 518,53	R\$ 118,64	R\$ 637,17	R\$ 1.204,25
11.6	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M2	4,40	R\$ 795,21	R\$ 181,94	R\$ 977,15	R\$ 4.299,46
11.7	PORTA DE VIDRO LAMINADO, ESP. 10mm, COM PELÍCULA ADESIVA LEITOSA, BATENTE DE ALUMÍNIO, E BORRACHAS DE PROTEÇÃO E TODOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	M2	2,16	R\$ 882,51	R\$ 201,92	R\$ 1.084,43	R\$ 2.342,37
11.8	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ	1,00	R\$ 886,08	R\$ 202,74	R\$ 1.088,82	R\$ 1.088,82
11.9	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	4,00	R\$ 495,84	R\$ 113,45	R\$ 609,29	R\$ 2.437,16
11.10	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	2,00	R\$ 325,14	R\$ 74,39	R\$ 399,53	R\$ 799,06
12	ACABAMENTOS ESQUADRIAS NOVAS E EXISTENTES						R\$ 8.365,62
12.1	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	105,96	R\$ 9,53	R\$ 2,18	R\$ 11,71	R\$ 1.240,79
12.2	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	88,02	R\$ 48,30	R\$ 11,05	R\$ 59,35	R\$ 5.223,99
12.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	31,76	R\$ 48,71	R\$ 11,14	R\$ 59,85	R\$ 1.900,84
13	GRANITOS						R\$ 13.822,65
13.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	7,26	R\$ 960,26	R\$ 219,71	R\$ 1.179,97	R\$ 8.566,58
13.2	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	3,60	R\$ 1.188,17	R\$ 271,85	R\$ 1.460,02	R\$ 5.256,07
14	LOUCAS E METAIS						R\$ 18.959,48
14.1	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	4,00	R\$ 340,01	R\$ 77,79	R\$ 417,80	R\$ 1.671,20
14.2	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R\$ 709,07	R\$ 162,24	R\$ 871,31	R\$ 871,31
14.3	CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA QUADRADA 30x30cm BRANCO SLIM, REF. L.31031.17 - DECA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	5,00	R\$ 316,68	R\$ 72,46	R\$ 389,14	R\$ 1.945,70

14.4	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	6,00	R\$ 145,89	R\$ 33,38	R\$ 179,27	R\$ 1.075,62
14.5	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00	R\$ 170,13	R\$ 38,93	R\$ 209,06	R\$ 1.045,30
14.6	Válvula de metal cromado de 1'	UN	5,00	R\$ 39,23	R\$ 8,98	R\$ 48,21	R\$ 241,05
14.7	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	5,00	R\$ 30,36	R\$ 6,95	R\$ 37,31	R\$ 186,55
14.8	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00	R\$ 506,13	R\$ 115,80	R\$ 621,93	R\$ 1.243,86
14.9	Ducha higiênica cromada	UN	1,00	R\$ 458,66	R\$ 104,94	R\$ 563,60	R\$ 563,60
14.10	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00	R\$ 63,55	R\$ 14,54	R\$ 78,09	R\$ 390,45
14.11	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00	R\$ 61,91	R\$ 14,17	R\$ 76,08	R\$ 228,24
14.12	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	5,00	R\$ 70,22	R\$ 16,07	R\$ 86,29	R\$ 431,45
14.13	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	7,20	R\$ 206,71	R\$ 47,30	R\$ 254,01	R\$ 1.828,87
14.14	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	UN	1,00	R\$ 427,40	R\$ 97,79	R\$ 525,19	R\$ 525,19
14.15	Tanque em aço inoxidável	UN	1,00	R\$ 1.253,13	R\$ 286,72	R\$ 1.539,85	R\$ 1.539,85
14.16	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	2,00	R\$ 175,66	R\$ 40,19	R\$ 215,85	R\$ 431,70
14.17	Válvula americana	UN	2,00	R\$ 60,02	R\$ 13,73	R\$ 73,75	R\$ 147,50
14.18	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	2,00	R\$ 190,27	R\$ 43,53	R\$ 233,80	R\$ 467,60
14.19	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	3,75	R\$ 895,06	R\$ 204,79	R\$ 1.099,85	R\$ 4.124,44
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 6.923,59
15.1	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	R\$ 101,28	R\$ 23,17	R\$ 124,45	R\$ 373,35
	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	6,00	R\$ 37,40	R\$ 8,56	R\$ 45,96	R\$ 275,76
15.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$ 46,05	R\$ 10,54	R\$ 56,59	R\$ 1.697,70
15.3	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2'), inclusive conexões	M	10,00	R\$ 90,98	R\$ 20,82	R\$ 111,80	R\$ 1.118,00
15.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	30,00	R\$ 31,30	R\$ 7,16	R\$ 38,46	R\$ 1.153,80
15.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	2,00	R\$ 64,20	R\$ 14,69	R\$ 78,89	R\$ 157,78
15.6	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	5,00	R\$ 349,48	R\$ 79,96	R\$ 429,44	R\$ 2.147,20
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						R\$ 94.224,78
16.1	ELÉTRICA						R\$ 76.950,43
16.1.1	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	45,00	R\$ 16,11	R\$ 3,69	R\$ 19,80	R\$ 891,00
16.1.2	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	2,00	R\$ 19,18	R\$ 4,39	R\$ 23,57	R\$ 47,14
16.1.3	Condutele metálico de 3/4'	CJ	41,00	R\$ 39,14	R\$ 8,96	R\$ 48,10	R\$ 1.972,10
16.1.4	Condutele metálico de 1'	CJ	3,00	R\$ 47,04	R\$ 10,76	R\$ 57,80	R\$ 173,40
16.1.5	Condutele metálico de 1 1/2'	CJ	16,00	R\$ 75,68	R\$ 17,32	R\$ 93,00	R\$ 1.488,00
16.1.6	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	19,00	R\$ 30,15	R\$ 6,90	R\$ 37,05	R\$ 703,95
16.1.7	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	1,00	R\$ 32,30	R\$ 7,39	R\$ 39,69	R\$ 39,69
16.1.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	12,00	R\$ 30,74	R\$ 7,03	R\$ 37,77	R\$ 453,24
16.1.9	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	2,00	R\$ 31,11	R\$ 7,12	R\$ 38,23	R\$ 76,46
16.1.10	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	8,00	R\$ 27,31	R\$ 6,25	R\$ 33,56	R\$ 268,48
16.1.11	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	45,00	R\$ 28,31	R\$ 6,48	R\$ 34,79	R\$ 1.565,55
16.1.12	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	90,00	R\$ 18,85	R\$ 4,31	R\$ 23,16	R\$ 2.084,40
16.1.13	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	UN	90,00	R\$ 20,15	R\$ 4,61	R\$ 24,76	R\$ 2.228,40

16.1.14	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4' com acessórios	M	250,00	R\$ 51,70	R\$ 11,83	R\$ 63,53	R\$ 15.882,50
16.1.15	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	460,00	R\$ 17,67	R\$ 4,04	R\$ 21,71	R\$ 9.986,60
16.1.16	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	100,00	R\$ 19,99	R\$ 4,57	R\$ 24,56	R\$ 2.456,00
16.1.17	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt- on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 768,55	R\$ 175,84	R\$ 944,39	R\$ 944,39
16.1.18	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00	R\$ 195,57	R\$ 44,75	R\$ 240,32	R\$ 480,64
16.1.19	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} . de surto 50 até 80 kA	UN	4,00	R\$ 152,96	R\$ 35,00	R\$ 187,96	R\$ 751,84
16.1.20	Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$ 431,98	R\$ 98,84	R\$ 530,82	R\$ 530,82
16.1.21	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	20,00	R\$ 26,13	R\$ 5,98	R\$ 32,11	R\$ 642,20
16.1.22	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 155,87	R\$ 35,66	R\$ 191,53	R\$ 191,53
16.1.23	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	20,00	R\$ 16,67	R\$ 3,81	R\$ 20,48	R\$ 409,60
16.1.24	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	5400,00	R\$ 3,53	R\$ 0,81	R\$ 4,34	R\$ 23.436,00
16.1.25	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1650,00	R\$ 4,29	R\$ 0,98	R\$ 5,27	R\$ 8.695,50
16.1.26	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	R\$ 8,97	R\$ 2,05	R\$ 11,02	R\$ 551,00
16.2	LÓGICA						R\$ 17.274,35
16.2.1	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	4,00	R\$ 19,18	R\$ 4,39	R\$ 23,57	R\$ 94,28
16.2.2	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	2,00	R\$ 42,98	R\$ 9,83	R\$ 52,81	R\$ 105,62
16.2.3	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	125,00	R\$ 41,36	R\$ 9,46	R\$ 50,82	R\$ 6.352,50
16.2.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	25,00	R\$ 59,17	R\$ 13,54	R\$ 72,71	R\$ 1.817,75
16.2.5	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M	100,00	R\$ 68,58	R\$ 15,69	R\$ 84,27	R\$ 8.427,00
16.2.6	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	5,00	R\$ 77,67	R\$ 17,77	R\$ 95,44	R\$ 477,20
17	LUMINOTÉCNICO						R\$ 26.469,20
17.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR REFERÊNCIA LINKED FACE RECUADO TRIPLO DICROICA PAR16 (L) 30cm x (P) 10cm x (A) 3,5cm TERMOPLÁSTICO BRANCO - SAVE ENERGY SE-330.2067 COM 3 LÂMPADAS LED DICROICA PAR16 GU10 36° 4000K 7W BIVOLT - GERMANY BLUMENAU ILUMINAÇÃO 2071014 - INSPIREHOME OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	54,00	R\$ 124,95	R\$ 28,59	R\$ 153,54	R\$ 8.291,16
17.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT ARTICULADO BLOCK P 20x20 / 90081101 / 2X AR70 - PRETO - REFERÊNCIA BELLAITALIA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 641,01	R\$ 146,66	R\$ 787,67	R\$ 1.575,34
17.3	LUMINÁRIA TIPO PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V / 8mm 5W 220lm/m - ARCHI - 2770K REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	M	22,40	R\$ 396,32	R\$ 90,68	R\$ 487,00	R\$ 10.908,80
17.4	LUMINÁRIA TPO PLAFON DE SOBREPOR ECO 18W 1500lmSTH21963Q/40 4000K - REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	11,00	R\$ 110,25	R\$ 25,23	R\$ 135,48	R\$ 1.490,28
17.5	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE FIT 25 ROW 637 LED 2700K - REFERÊNCIA NEWLINE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	1,00	R\$ 1.086,05	R\$ 248,49	R\$ 1.334,54	R\$ 1.334,54
17.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR EVO BLACKLIGHT UGR 19 30W 2300lm STH21967/30 - 3000 K - REFERÊNCIA STELLA ILUMINAÇÃO OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	2,00	R\$ 408,47	R\$ 93,46	R\$ 501,93	R\$ 1.003,86
17.7	LUMINÁRIA SPOT LEYA EMBUTIR 2W BRANCO BIVOLT 3000K 150lms - REFERÊNCIA GAYA OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE	UN	14,00	R\$ 108,42	R\$ 24,81	R\$ 133,23	R\$ 1.865,22
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 145.824,33

18.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA INCLINADA DE ACESSIBILIDADE PARA ESCADA RETA, PERCURSO ATÉ 3,00 MTS (MONOFÁSICO 220 V), CAPACIDADE DE CARGA 250 KG, VELOCIDADE 2,00 M/ MIN, DUAS PARADAS, CABINE EM PERFIL METÁLICO, PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTE DERRAPANTE E CORRIMÃO, COM ENTRADA E SAÍDA COM CANCELAS, COM PINTURA EM FUNDO PRIMER E TINTA P.U., REFERÊNCIA AGORAELEVADORES OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE - INCLUSO MÃO DE OBRA E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA	GLOBAL	1,00	R\$ 82.199,31	R\$ 11.376,38	R\$ 93.575,69	R\$ 93.575,69
18.16	PERGOLADO METÁLICO COMPOSTO POR TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, 100x150mm, ESP. 2,65mm, COM PINTURA EPOXI BICOMPONENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	GLOBAL	1,00	R\$ 7.638,52	R\$ 1.747,69	R\$ 9.386,21	R\$ 9.386,21
18.17	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2' e montantes com diâmetro de 2'	M	52,00	R\$ 593,58	R\$ 135,81	R\$ 729,39	R\$ 37.928,28
18.18	PISO TÁTIL DE ALERTA BOTONS DE INOX, ALTURA DO RELEVO EM 5mm, DIÂMETRO DE 30mm, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, CONFORME NBR 9050/20, EM LOCAL INDICADO EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE	M	16,60	R\$ 222,40	R\$ 50,89	R\$ 273,29	R\$ 4.536,61
18.19	ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE CHÃO EM VINIL - ACESSO CADEIRANTE 120cm x 80cm, FUNDO COR AZUL COM DEMARCAÇÕES EM COR BRANCA - CONFORME NBR 9050/20, EM LOCAL INDICADO EM PROJETO DE ACESSIBILIDADE	UN	2,00	R\$ 161,76	R\$ 37,01	R\$ 198,77	R\$ 397,54
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA						R\$ 5.412,00
19.1	Limpeza final da obra	M2	300,00	R\$ 14,68	R\$ 3,36	R\$ 18,04	R\$ 5.412,00
TOTAL							R\$ 946.649,17

OBS: Validade da proposta 60 dias.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE MARÇO DE 2026.

Julio Cezar Petini - Sócio Proprietário
 CREA - 5060907624 CPF nº 189.184.228-57
 PETINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ nº 05.079.019/0001-99



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



Cliente	CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT	Data :	30/03/2026
Obra	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT	BDI:	22,86%
Local	RUA CAMILO DE MORAES, 426, CENTRO, BADY BASSITT/SP	BDI DIF.:	13,84%
Mod.	CONCORRÊNCIA 001/2026	Processo n.º:	001/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL A FATURAR DO ITEM	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS							
			7	14	21	30	FATURAMENTO	7	14	21	30	FATURAMENTO	7	14	21	30	FATURAMENTO	7	14	21	30	FATURAMENTO	7	14	21	30	FATURAMENTO			
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 11.823,39																												
	Físico - Tempo		10%	10%	15%	15%	50,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	2%	2%	3%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 55.515,71																												
	Físico - Tempo		25%	25%	25%	25%	100,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%			
3	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 5.669,29																												
	Físico - Tempo		2%	3%	5%	5%	15,00%	20%	20%	20%	25%	85,00%					0,00%					0,00%					0,00%			
4	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIAS (PAREDES EXTERNAS, MUROS EXTERNOS, RAMPAS EXTERNAS, DIVISAS VEREADORES, ESPAÇO TÉCN. SOM)	R\$ 33.083,97																												
	Físico - Tempo		5%	5%	10%	10%	30,00%	10%	20%	20%	20%	70,00%					0,00%					0,00%					0,00%			
5	CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PISOS (RAMPAS EXTERNAS, ESPAÇO TÉCN. SOM, INTERNO PÚBLICO, SANITÁRIOS E COPA)	R\$ 13.413,67																												
	Físico - Tempo						0,00%	5%	5%	10%	10%	30,00%	10%	20%	20%	20%	70,00%					0,00%					0,00%			
6	ACABAMENTO DE PISOS	R\$ 102.023,29																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%	5%	5%	5%	5%	20,00%	5%	5%	10%	10%	30,00%	10%	10%	10%	10%	40,00%	2%	2%	3%
7	SOLEIRAS DE GRANITO	R\$ 1.588,39																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					100,00%			
8	ACABAMENTO DE PAREDES	R\$ 239.996,75																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%	5%	5%	5%	5%	20,00%	5%	5%	5%	5%	20,00%	10%	10%	15%	15%	50,00%	2%	2%	3%
9	ACABAMENTO DE TETOS	R\$ 45.635,36																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%	5%	5%	5%	5%	20,00%	5%	5%	10%	10%	30,00%	10%	10%	10%	10%	40,00%	2%	2%	3%
10	DIVISÓRIAS	R\$ 5.015,77																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%					0,00%					0,00%	5%	5%	10%	10%	30,00%	10%	20%	20%
11	ESQUADRIAS MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E CORRIMÃOS	R\$ 112.881,93																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	2%	2%	3%	3%	10,00%	15%	15%	15%	15%	60,00%	5%	5%	5%
12	ACABAMENTOS ESQUADRIAS NOVAS E EXISTENTES	R\$ 8.365,62																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%					0,00%					0,00%	10%	20%	20%	20%	70,00%	5%	5%	10%
13	GRANITOS	R\$ 13.822,65																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%					0,00%					0,00%	20%	20%	20%	20%	80,00%	5%	5%	5%
14	LOUCAS E METAIS	R\$ 18.959,48																												
	Físico - Tempo						0,00%					0,00%					0,00%					0,00%	15%	15%	15%	15%	60,00%	10%	10%	10%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.923,59																												
	Físico - Tempo						0,00%	25%	25%	25%	25%	100,00%					0,00%					0,00%					0,00%			

